



PASTABOS

- Šilumos tiekimo tinklai rengiami naudojant pramoninių būdų izoliuotus vamzdžius;
- Darbu vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
 - išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodytų pateiktų sąlygose;
 - pakabinti (nustatyti) projektuojamoms šilumos tiekimo tinklams kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylis.
- Darbu vykdymo metu, darbu vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
 - juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
 - išsaugoti vanden tiekio ir nuotekų linijas, vadovaujančias STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esantiems vartotojams;
 - išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonoje darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstymo dujotiekio apsaugos taisyklėmis. Prieš pradėdant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
 - šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveniant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
 - šilumos tiekimo tinklų sankirtose su kitiems inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankinių būdų;
 - šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitiems inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
 - žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
 - statybos metu užtikrinti įėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:

- prieš darbų pradžią gauti bendroves Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
- prieš žemės kasimo darbų būtiną išsikviesti bendroves atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
- žemės kasimo darbų dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
- dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio alkasimus;
- išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
- išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

4. Dirb apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;

5. Išsaugoti esamą ryšio tinklą. Pažeidus esamus ryšio vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);

6. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminį komunikacijų altitudes;

7. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";

8. Darbu vykdymo metu alkasus faktiškai rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybes išsaugoti – kiekvieniu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

9. Visos dangos, išsilaikyti statiniais, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

10. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdžio) išorinių kraštų, sienos;

11. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

0	2025 04	Statybos leidimui ir statybai							
Laida	Data	Laidos pakeičimas (jei taikoma)							
Kval. patv. dok. Nr.	 MEYSSO		Statinio projekto pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK-2246-10 (Dvaro g.) iki Varpo g. 29, Šiauliuose, rekonstravimo projektas						
		www.meyssso.com - email: info@meyssso.com - mobile: +37062300983							
36033	PV	Andrius Bagdanovas		Statinys: Šilumos tiekimo tinklai					
40186	PDV	Andrius Višinskas							
				Dokumento pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500 (Suvestinis inžinerinių tinklų planas)					
				Dokumento žymuo: ME202503-TDP-ŠT.Br-01					
LT		Statytojas: UAB "Šiaulių energija"		Dokumento žymuo: ME202503-TDP-ŠT.Br-01					
		Užsakovas: UAB "Energosistemos"		Lapas 1					